

質 疑 回 答 書

件名 出合小学校大規模改修工事

提出先 一般財団法人神戸住環境整備公社 総務課 契約担当
somu_keiyaku@kobe-rma.or.jp

番号	図面番号	仕様書番号	質問	回答
1	A-03	146	職員仮駐車場の車両駐車通行部養生敷き鉄板 t=22 と有りますが、1～9の部分のみでしょうか。範囲をご教授願います。	1～32 に駐車する車両の駐車区画及び通行部の全てを対象範囲としてください。
2	A-03	146	グラウンド復旧時表層土 t=100 入れ替えと有りますが、残土処分の処分場をご教授願います。	ポートアイランド沖（神戸空港島）を想定していますが、布施畑環境センター（西区伊川谷町布施畑字丸畑他）に変更予定です。
3	A-56	118	舗装 A 改修のマンホール蓋、角蓋排水柵蓋の仕様 T-6 としか明示されていません。防水、防臭、蓋固定等の仕様をご教授願います。	ボルトロック式、密閉形、防水・防臭形としてください。
4	A-58		舗装 C において校章デザイン割り付けと有りますが縮小原稿の作成は別途と考えてよろしいでしょうか。	別途とします。
5	A-58	126	インターロッキング舗装下地コンクリート t=100 と有りますが、強度の指定がありません。ご教授願います。	呼び強度 24N/mm ² とします。
6	A-05	特記仕様書 4 章の 6	特記仕様書 4 章の 6 で、既存塗膜の除去の工法で、高圧水施工法と水洗い工法に印がついていて、水洗い工法は 10Mpa 程度となっていますが、高圧水施工法の水圧も 10Mpa でよろしいでしょうか。	既存塗膜の除去の高圧水施工法は 30Mpa～50Mpa とし、コンクリート表面及び既存塗膜の付着の強度により異なるため、試験施工を行い、監督員の承諾を得て決定します。
7	A-03		職員仮駐車場の設置期間は、夏休みの始まりから舗装改修 A が終わる冬休みまでの期間で、10 月の運動会の際には仮囲いも敷鉄板も一時撤去復旧するということですか。敷き鉄板を運動場内に集積して、仮置きする考えでよろしいですか。	仮駐車場の設置期間は、原則夏休みの始まりから舗装 A が終わる期間までとし、運動会の際には仮囲い・敷鉄板共一時撤去とします。仮置きにつきましては、監督員及び学校との協議によるものとします。

8	A-03		職員仮駐車場の敷き鉄板の範囲は、32台分の区画の範囲ということですか。	32台分の区画と通行部を合わせた範囲としてください。
9	A-50 A-51		防球フェンスの仮撤去復旧及び塗装、改修が数量書に記載されていません。別途精算工事と考えてよろしいでしょうか。 本工事に含まれる場合は、詳細数量をご指示いただけますでしょうか。	よろしい。 設計変更対象とし、精算とします。
10	A-03		現場作業員用の駐車場所として屋内運動場、給食室付近の空きスペースをお借りする事は可能でしょうか。	学校と協議の上、許可を得られた場合駐車可とします。
11	数量書 P107		機能向上改修工事-床ケン4.5m2はA-54、T-10のステージ階段部との考えで宜しいでしょうか。	よろしい。

注) ・Eメール送信後、受信確認のため【総務課 647-9710】へ電話してください。

- ・この質疑回答書は仕様書の追補とみなします。
- ・質疑書の提出については、入札情報システムより入札予定参照に記載の質疑提出期限を確認のうえ、期限までに提出してください。
- ・回答書は優先順位第1位となるため、質問の有無にかかわらず必ず受け取ってください。
なお、事後審査型制限付一般競争入札の場合は公社ホームページ／入札情報／一般競争入札発注情報 (<https://www.kobe-rma.or.jp/bid/ordering-info/>) のページ上で、指名競争入札の場合はFAXで回答します。(システムでのやりとりは行いません)
- ・全業者から質疑がなかった場合、回答書は送られません。

業 者 名