

質 疑 回 答 書

件名 玉津中学校大規模改修工事

提出先 一般財団法人神戸住環境整備公社 総務課 契約担当
somu_keiyaku@kobe-rma.or.jp

番号	図面番号	仕様書番号	質問	回答
			(建築)	
1	A-03	改修 10	監督員事務所の設置について仕様書に別途設備工事監督員と共用と記載がありますが、現場事務所はどちらに設置される予定でしょうか。また、費用を分担する場合は幾ら見込んでおけばよろしいでしょうか。ご指示願います。	監督員事務所の設置は不要です。また、現場事務所については仮設資材置場内に設置を想定しています。敷地が狭いため、図示している範囲外を工事用地として利用する場合は施設側との協議になります。
2	A-03		パッカー車の動線が記載されておりますが、④棟等、奥まった建物への資材搬入等について同経路を使用可能と考えても宜しいでしょうか。	パッカー車通行時以外は工事車両も通行可能です。
3	A-22		屋外階段の露出鉄骨材の耐火塗装とありますが、耐火塗装を施す場合、既存の塗料等の撤去が条件になるとメーカーより連絡がございました。既存の鉄骨部に施されているのは、塗装・耐火塗装・耐火被覆・他、どのようなものでしょうか。既存仕上材料について詳細をご教示願います。	柱部：耐火 1 時間 耐火塗装主材膜厚 t1.5～t2.0 梁部：耐火 1 時間 耐火塗装主材膜厚 t1.5 共に発泡性・ウレタン樹脂系です。 階段部：耐火 0.5 時間 溶融亜鉛メッキ仕上げ
4	A-98		テラゾブロックの撤去・新設とありますが、現在、テラゾブロックは製作がほぼされておらず、高価な材料になりますが、中級御影石程度に変更しても宜しいでしょうか。	監督員と協議の上、当初設計材料と同等程度と認められた場合は材料の変更を可能とします。
5	A-13		建具表の改修内容欄にガラスを変更する旨の記載が複数見られますが、数量書にガラスの変更はございません。無いものと考えて宜しいでしょうか。	A-13 図を正とし、数量書は参考程度です。数量については協議の上、設計変更対象とします。

6	A-60		<p>コーナーガード既設撤去・新設とありますが、数量書に無いように思われます。このように数量書に無い項目については設計変更にて対応いただけるものと考えても宜しいでしょうか。もし、見積に含む場合は、項目数量等についてご指示願います。(コーナーガード以外の項目についても共通でお願いいたします。)</p>	<p>A-60 図を正とし、数量書は参考程度です。数量については協議の上、設計変更対象とします。 ※コーナーガード以外も共通</p>
7	A-03		<p>床改修工事における教室内の机・椅子等の備品移動は別途と考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>施設管理者と協議の上、工事にて移動を行う場合は設計変更対象とします。</p>