

# 質 疑 回 答 書

件名 神戸高専地域共創テクノセンター・情報棟新築工事

提出先 一般財団法人神戸住環境整備公社 総務課 契約担当  
somu\_keiyaku@kobe-rma.or.jp

番号	図面 番号	仕様書 番号	質問	回答
1			M-32が添付されていませんので、ご提示下さい。	目次の誤りであり、M-32はありません。
2			コンクリート材料費などの値上がりが予定されているものについてはスライド方式と考えてよろしいでしょうか。	よろしい
3			解体及び既存棟改修において、アスベストはないものと考えてよろしいでしょうか。	石綿処理特記仕様書に記載のとおり、工事に際しては有資格者による事前調査を行い、石綿含有の有無を確認してください。 (予備調査の結果、屋外舞台の床、駐車場屋根は含有なし)
4	A-02		工事工程表（参考）が、3月からの表記となっておりますが、工期は2026年3月1日着工、2027年4月30日完成の14ヶ月と考えてよろしいでしょうか。	よろしい
5	A-02、51		仮設計画図の特記事項に、「監督員事務所、工事関係の駐車場は敷地外で適正に確保する。」とありますが、近隣は戸建住宅地であり確保が厳しいと思われます。仮設計画図にある仮囲い内、または全体配置図に記載のある「仮設ヤード」に設置可能と考えてよろしいでしょうか。	よろしい。ただし、駐車台数が足りない場合は、敷地外で確保してください。

番号	図面 番号	仕様書 番号	質問	回答
6	E-33		配線ダクト 指定色（黒色計）とありますが、メーカーで指定色塗装の対応が出来ない為、標準色での積算対応としますが、よろしいでしょうか。（別紙①参照）	黒色系の配線ダクトが製造されていることを確認していますので、図面に記載の通りとします。
7	M-13、 14、15		室外機置場に引き出し線で『空調室外機鋼製架台 300H』と明示があります。鋼製架台の詳細図が見当たりません。鋼製架台の構造の詳細をご教授願います。そして、鋼製架台の床面への固定方法及び仕上げ（塗装の有無）もご教授願います。	鋼製架台の仕様は記載の通りとし、メーカー標準品を想定しています。空調機とともに製作承諾図の提出対象とします。 ・ 建築による防水工事の前にあと施工アンカーにて固定を想定しています。 ・ 材質をSUSとして想定しています。 。 上記仕様とし、詳細は契約後の協議とします。
8	A-02		全体配置図で、弓道場西側を仮設ヤードの表記があるのですが、このヤード内での現場事務所、駐車場などの確保と考えて宜しいでしょうか	よろしい。ただし、駐車台数が足りない場合は、敷地外で確保してください。
9			計画建物や仮設ヤードへの工事用仮設電気及び水道については、学校内設備からの分岐・仮設メーター設置での使用可能と考えて宜しいでしょうか	仮設計画を立案し、監督員並びに学校施設管理者と協議のうえ、使用可能とします。
10			契約は神戸市公立大学法人と行うと記載がありますが、契約約款を事前に公表していただくことは可能でしょうか。	事前公表可能です(添付参照)